



Informatieblad Onderzoeksprogramma

Proeftuin Asfalt Biobased bindmiddel

Algemeen	Dit informatieblad is een onderdeel van het onderzoeksprogramma van BouwCircular. Met het programma en de verschillende Proeftuinen wordt een bijdrage geleverd aan innovaties en circulaire oplossingen. Proeftuinen zijn niet alleen nodig om innovaties mogelijk te maken, het zijn ook plekken waar koplopers in vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar kennis wordt gedeeld. In Proeftuinen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het onderzoeken van duurzame alternatieven voor lineaire materialen en methoden. Met als doel dat deze nieuwe producten worden toegepast.
Doelstelling	Deze specifieke Proeftuin Asfalt Biobased bindmiddel wil onderzoeken of minimaal 20% biobased bindmiddel in asfalt mogelijk is.
Gunning	Na gunning vindt een startgesprek plaats tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, eventueel toeleverancier en vertegenwoordiger van BouwCircular. Tijdens het gesprek worden werkafspraken gemaakt. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en door alle deelnemers ondertekend.
Bepalingen in contract	• Aannemer voert op aangegeven locatie Proeftuin Asfalt met biobased bindmiddel uit conform de bepalingen van het Productblad • Aannemer (en zijn leveranciers) conformeert zich aan procedure informatieoverdracht (Projectenmodule.nl) • Aannemer ondertekent Proeftuin overeenkomst • Bevestiging van de werkafspraken direct na gunning
Monitoring	• Een proeftuinproject kan worden gemonitord als de innovatie Technological Readiness Level (TRL) niveau 6 t/m 9 heeft • De monitoring wordt uitgevoerd door SKG IKOB in opdracht van en in samenspraak met BouwCircular • Monitoring vindt plaats volgens het "Protocol monitoring Proeftuinprojecten"
Kosten	In het contract wordt met opdrachtgever een financiële vergoeding opgenomen welke vooraf wordt overeengekomen. De kosten zijn alleen voor de uitvoering van de monitoring van de Proeftuin door BouwCircular.
Eisen aan proeftuin project	• Opdrachtgever staat borg voor het aanleveren van de karaktereigenschappen van het alternatieve mengsel (overzicht eigenschappen wordt gedeeld) • De lengte van de weg / fietspad is minimaal 200 meter voor het alternatieve deel en ook minimaal 200 meter voor de referentie • Minimale verkeersklasse (ntb) • Minimale laagdikte volgens de RAW eisen • Minimaal draagvermogen bodem (ntb) • Alle informatie verkregen vanuit het project mag t.b.v. de uitvoering, doelstelling en communicatie omtrent deze Proeftuin Asfalt biobased bindmiddel gedeeld worden
Documenten	https://bouwcirculair.nl/proeftuin/proeftuin-asfalt/
Illustratie	