



BouwCirculair Onderzoeksprogramma

Proeftuin Wegfundering Menggranulaat

Algemeen	Dit informatieblad is een onderdeel van het onderzoeksprogramma van BouwCirculair. Met het programma en de verschillende Proeftuinen wordt een bijdrage geleverd aan innovaties en circulaire oplossingen. Proeftuinen zijn niet alleen nodig om innovaties mogelijk te maken, het zijn ook plekken waar koplopers in vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar kennis wordt gedeeld. In Proeftuinen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het onderzoeken van duurzame alternatieven voor lineaire materialen en methoden. Met als doel dat deze nieuwe producten worden toegepast.
Doelstelling	Deze specifieke Proeftuin Wegfundering Menggranulaat wil onderzoeken of een lager percentage (30-35%) betongranulaat in de fundatie van menggranulaat mogelijk is.
Gunning	Na gunning vindt een startgesprek plaats tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, eventueel toeleverancier en vertegenwoordiger van BouwCirculair. Tijdens het gesprek worden werkafspraken gemaakt. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en door alle deelnemers ondertekend.
Bepalingen in contract	<ul style="list-style-type: none">• Aannemer voert op aangegeven locatie Proeftuin Wegfundering Menggranulaat uit conform de bepalingen Productblad• Aannemer (en zijn leveranciers) conformeert zich aan procedure informatieoverdracht (www.Projectenmodule.nl)• Aannemer ondertekent Proeftuin overeenkomst• Ondertekening van de werkafspraken direct na gunning
Monitoring	<ul style="list-style-type: none">• De monitor wordt uitgevoerd door SKG IKOB en SGS INTRON in opdracht van en in samenspraak met BouwCirculair• Monitoring vindt plaats volgens het "Protocol monitoring Proeftuinprojecten"• Voor deze specifieke proeftuin kunnen (worden) aanvullingen op het protocol geformuleerd vanuit SGS INTRON welke in het startgesprek worden besproken
Kosten	In het contract wordt met opdrachtgever van onderhavig project een financiële vergoeding opgenomen welke vooraf wordt overeengekomen. De kosten zijn alleen voor de uitvoering van de monitoring van de Proeftuin door BouwCirculair.
Eisen aan proeftuin project	<ul style="list-style-type: none">• Opdrachtgever staat borg voor het aanleveren van de karaktereigenschappen van het alternatieve mengsel (overzicht eigenschappen wordt gedeeld)• De lengte van de weg / fietspad is minimaal 200 meter voor het alternatieve deel en ook minimaal 200 meter voor de referentie• Minimale verkeersklasse (ntb)• Minimale laagdikte volgens de RAW eisen• Minimaal draagvermogen bodem (ntb)• Alle informatie verkregen vanuit het project mag t.b.v. de uitvoering, doelstelling en communicatie omtrent deze Proeftuin Wegfundering Menggranulaat gedeeld worden
Documenten	https://bouwcirculair.nl/proeftuin/
Illustratie	

31 maart 2023 Proeftuin_informatieblad_wegfundering_menggranulaat_31032023.pdf